

KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN

JN-14-23_1 JAANA PEDERSEN

23.10.2014

1

tila	selite	määrä yks
------	--------	-----------

Askarteluhuone, AH

LATTIAPINTA

Purku		
Lautaparketin purku		21 m2
Uusiminen (puu-matto-park)		
Lattian eritasolista 30x3.2 mm alumiini		1,5 m
Lautaparketti Pyökki Nature 188x2085x14 mm	alle 50 m2, lukkopontti	21 m2

MUUT

Muut		
Muovisuojaus + Kovalevysuojaus		50 m2
Soratäyttö, tiivistetty		5 m3
Verkkorautoitus B 500 K alle 500 kg, maanvarainen laatta		100 kg
Pumppubetonointi mv-laatta <10m3		3 m3
Suoraanhierto betonoinnin yhteydessä 5-50 m2		21 m2
Maanvaraisen lattian lämmöneristys 50 mm		21 m2
Maanvaraisen laatan purku hl=80mm		21 m2
Lattian hiekkatäytön purku imukalustolla mm		5 m3
Sisäoven listoituksen purku		5 m
Peitelistat 10 jm		5 jm
Betonilattian hionta		21 m2
Jalkalista tammi		18 m
Lattian tasoitus,säkkitävara,kuiva,2 mm (50 m2)		21 m2
Jalkalistojen purku		18 m
Pintabetonin purku hl=50mm		21 m2
Maanvaraisen laatan katkaisutyöt, reunat		20 jm

Etelnen, ET

LATTIAPINTA

Purku		
Puuovikynnyksen purku		4 kpl
Jalkalistojen purku		18 m
Pintabetonin purku hl=50mm		26 m2
Lattialaatoituksen purku		26 m2
Uusiminen (bet)		
Betonilattian hionta		26 m2
Lattian tasoitus,säkkitävara,kuiva,2 mm (50 m2)		26 m2
Uusiminen (laatta)		
Lattian laatoitus (10 m2)		26 m2
Uusiminen (puu-matto-park)		
Puuoven tammikynnys		4 kpl
Jalkalista tammi		18 m

Länsiudenmaan Rakennuspalvelu Oy

Vahinkotarkastaja

KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN

23.10.2014

JN-14-23_1 JAANA PEDERSEN

2

tila	selite	määrä	yks
LATTIARUNKO			
	Purku		
	Maanvaraisen laatan purku hl=80mm	26	m2
	Lattian hiekkatäytön purku imukalustolla mm	5	m3
	Uusiminen		
	Maanvaraisen lattian lämmöneristys 50 mm	26	m2
SEINÄPINTA			
	Suojaus		
	Suojaseinän vetoketjuovi	2	kpl
	Suojaseinä 50x50 puurunko+muovi	8	m2
	Uusiminen (puu)		
	Peitelistat 10 jm	35	jm
MUU RAKENNUSTEKNIikka			
	Pohjarakenteet		
	Soratäyttö, tiivistetty	3	m3
	Perustukset		
	Verkkoraudoitus B 500 K alle 500 kg, maanvarainen laatta	100	kg
	Pumppubetonointi mv-laatta <10m3	3	m3
	Suoraanhierto betonoinnin yhteydessä 5-50 m2	26	m2
	Täydentävät sisäosat		
	Spiraali portaan väliaikainen Irr& Tak(Tukeminen)	1	erä
	Sisäovet		
	Sisäoven listoituksen purku	35	m
	Sisäoven Irr & Tak	5	kpl
MUUT			
	Muut		
	Maanvaraisen laatan katkaisutyöt, reunat	20	jm
Kylpyhuone, KH			
LATTIAPINTA			
	Purku		
	Lattia-laatoituksen purku	6,5	m2
	Uusiminen (laatta)		
	Lattian vedeneristys laattalattia (10 m2)	6,5	m2
	Lattian laatoitus (10 m2)	6,5	m2
SEINÄPINTA			
	Uusiminen (puu)		
	Peitelistat 10 jm	15	jm
	Uusiminen (laatoitus)		